
PYHÄN LAURIN KIRKON KEHITTÄMISHANKE

Lämmitysjärjestelmän muutos ja kirkkotilan toiminnallinen kehittäminen


Henkilöstöinfo

500-vuotias kirkko, jonka käyttö kehittyy edelleen



Miksi hanke tehdään?

Pakollinen tekninen uudistus avaa mahdollisuuden parantaa kirkon käyttöä.



- Nykyinen öljylämmitysjärjestelmä on ylittänyt teknisen käyttöikänsä.
- Järjestelmässä ilmenee toistuvia pieniä vikoja.
- Valittu ratkaisu on ilma-vesilämpöpumppu, jonka varajärjestelmänä toimii sähkökattila.
- Samalla käyttökatkolla voidaan ratkaista esteettömyyden ja toiminnan puutteita.

Kirkko on muuttunut tarpeiden mukana

Nykyinen hanke jatkaa vuosisataista kehityskaarta.



Mielenkiintoinen yksityiskohta: eteläsakaraan hahmoteltiin jo vuonna 1933 seurakuntasalia. Nykyinen kirkkokahvialue jatkaa samaa toiminnallista ajatusta kevyenä ja muuntojoustavana ratkaisuna.


Nykytilan keskeiset puutteet



- Ei esteetöntä yleisö-wc:tä
- Kirkkokahvien järjestäminen on hankalaa
- Pääsisäänkäynnin esteettömyydessä on parannettavaa
- Lapsille ei ole omaa avointa aluetta
- Säilytys vaatii kokonaisratkaisun
- Sisäpinnoissa näkyy likaantumista, halkeamia ja paikallisia vaurioita

Tavoitetila yhdellä kuvalla

Tekniikka, esteettömyys ja toiminnallisuus sovitetaan samaan kokonaisuuteen.




Lämmitys
ilma-vesilämpöpumppu + sähkökattila

Eteläsakara
WC + kirkkokahvit

Pohjoissakara
säilytys


Pääovi
luiska, tasanne, kaide

Eteläsakara: esteetön WC ja kirkkokahvit



- Nykyisen varaston paikalle tutkitaan esteetöntä WC-tilaa.
- Liukuovien taakse vesipiste tai kevyt jakelukeittiö.
- Osa lyhyistä penkkiriveistä poistetaan.
- Siirrettävät pöydät ja tuolit mahdollistavat kirkkokahvit ja muun pienimuotoisen kokoontumisen.
- Tila säilyy osana kirkkosalia.

Pohjoissakara: tilaa säilytykselle



- Osa lyhyistä penkeistä poistetaan.
- Tilaa suljetulle varastolle. Tilaa irtokalusteiden säilytykselle
- Alue voidaan tarvittaessa ottaa muuhun käyttöön.

Pääsisäänkäynti: esteettömyyttä parannetaan



- Tasanteen ja luiskan leventäminen
- Kaide tai käsijohde
- Ovien turvallisen avautumisen huomioiminen
- Maaston korkojen ja materiaalien sovittaminen
- Historiallisen kivijulkisivun kunnioittaminen


Tekniikka ja sisäpinnat arvioidaan yhdessä



Lämpöpumpun ulkoyksiköt



Valaistus



Pinnat

Mikä on päätetty ja mikä on vielä avoinna?

LÄHTÖKOHTA

- Lämmitys toteutetaan ilma-vesilämpöpumpulla ja sähkökattilalla.
- Hankkeessa kehitetään esteettömyyttä ja toiminnallisuutta.
- Suunnittelu tehdään suojeluarvot huomioiden.

AVOIMET RATKAISUT

- Lämpöpumppujen mitoitus ja laitteiden tarkka sijoitus
- WC:n, vesipisteen ja säilytyksen tarkka toteutus
- Penkkien poistamisen laajuus ja kalustus
- Sisäpintojen, valaistuksen ja AV-tekniikan laajuus
- Kustannusarvio ja lopullinen aikataulu

Miten hanke etenee ja mitä henkilöstöltä tarvitaan?

1. **Tarpeet**
2. **Luonnokset**
3. **Lausunto ja päätökset**
4. **Toteutussuunnittelu**
5. **Rakentaminen**
6. **Käyttöönotto**

Henkilöstön näkemyksiä tarvitaan erityisesti:

- nykyisistä käytännön ongelmista
- väistötilojen ja toiminnan järjestelyistä
- säilytys- ja kalustustarpeista
- lasten alueen ja kirkkokahvien käytännöistä

Tavoiteaikataulu: rakentaminen syksystä 2027, käyttöönotto pääsiäiseksi 2028 (juhannus 2028)

500-VUOTIAS KIRKKO,
JONKA KÄYTTÖ KEHITTYY EDELLEEN

Teknisesti toimintavarma • saavutettavampi • toimivampi • historialliset arvot säilyttäen

Kysymykset ja henkilöstön havainnot